

Anlage Nr. 13

- Angaben Parameter Förderung mit 65 t SKW

Abbau- und Transportvariante	Förderleistung Rohstoff/Abraum [t/h]	Arbeitstakte 65 t SKW pro Stunde	Förderstrecke 65 t SKW (einfache Strecke Ladestelle -> Kippstelle) [m]	
			Rohstoff	Abraum
Nordvariante SKW-Transport	ca. 500	ca. 8,2	ca. 4.800	Halde Altstandort: ca. 2840 Halde Erweiterungsgebiet: ca. 500
Nordvariante Landbandanlage	ca. 500	ca. 8,2	ca. 1.000	Halde Altstandort: ca. 300* Halde Erweiterungsgebiet: ca. 500
Nordvariante Seilbahnanlage	ca. 500	ca. 8,2	ca. 1.000	Halde Altstandort: ca. 300* Halde Erweiterungsgebiet: ca. 500
Südvariante Landbandanlage	ca. 500	ca. 8,2	ca. 1.000	Halde Altstandort: ca. 2.000 (Erweiterungsgebiet ca. 300*, Altstandort ca. 1.700 m) Halde Erweiterungsgebiet: ca. 500
*Förderstrecke zwischen Materialaufnahme und Landbandanlage / Seilbahnanlage				